"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

_____ / _____ /

"___" _____ 2013 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ООО "УК "РЭУ № 5 - Носовиха"

_____ / Дробышев С.С. /

"___" _____ 2013 г.

Наименование стройки: М.О.,г.Реутов,ул.Молодежная,д.5
Объект №

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на замена пассажирского лифта г/п 320(400) кг на 9 остановок, скорость движения 1 м/с.
Наименование объекта: М.О.,г.Реутов,ул.Молодежная,д.5
Основание: Приложение к договору №

Сметная стоимость	**1841,722**	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	**2056**	чел.час.
Сметная заработная плата	**382,90**	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на ноябрь 2012 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч / Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел . Замена оборудования.(Демонтаж и монтаж лифта)									
1	ФЕРм 03-05-001-01 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м.Демонтаж	1 лифт	1,00			ФЕРм 03-05-001-01		
		ЗП			2713,82	1,00	18,22	49445,80	
		ЭМ			1849,88	1,00	6,43	11894,73	
		в т.ч. ЗПМ			267,59	1,00	18,22	(4875,49)	
		МР			0,00	1,00	4,99	0,00	
		НР от ФОТ	%	68				36938,48	
		СП от ФОТ	%	48				26074,22	
		ЗТР	*чел-ч*	*314,10*		*1,00*			*314*
		Всего по позиции						**124353,23**	124353,23
2	ФЕРм 03-05-001-06 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг.Демонтаж	1 м	-1,80			ФЕРм 03-05-001-06		
		ЗП			27,01	1,00	18,22	-885,82	
		НР от ФОТ	%	68				-602,36	
		СП от ФОТ	%	48				-425,19	
		ЗТР	*чел-ч*	*3,09*		*1,00*			*-6*
		Всего по позиции						**-1913,37**	1062,98
3	ФЕРм 03-05-001-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1,00			ФЕРм 03-05-001-01		
		ЗП			9046,08	1,00	18,22	164819,58	
		ЭМ			6166,27	1,00	6,43	39649,12	
		в т.ч. ЗПМ			891,95	1,00	18,22	(16251,33)	
		МР			2310,84	1,00	4,99	11531,09	
		НР от ФОТ	%	68				123128,22	
		СП от ФОТ	%	48				86914,04	
		ЗТР	*чел-ч*	*1047,00*		*1,00*			*1047*
		Всего по позиции						**426042,05**	426042,05

©1997-2012 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ФЕРм 03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-1,80			ФЕРм 03-05-001-06		
		ЗП			90,02	1,00	18,22	-2952,30	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,80	1,00	18,22	-59,03	
		НР от ФОТ	%	68				-2007,56	
		СП от ФОТ	%	48				-1417,10	
		ЗТР	*чел-ч*	*10,30*		*1,00*			*-19*
		Всего по позиции						**-6435,99**	3575,55
		Итого по разделу						***542045,92***	
Раздел .Пуско-наладка лифта									
5	ФЕРп 01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1,00			ФЕРп 01-14-025-01		
		ЗП			9646,23	1,00	18,22	175754,31	
		НР от ФОТ	%	55				96664,87	
		СП от ФОТ	%	32				56241,38	
		ЗТР	*чел-ч*	*734,00*		*1,00*			*734*
		Всего по позиции						**328660,56**	328660,56
6	ФЕРп 01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1,00			ФЕРп 01-14-025-04		
		ЗП			189,24	1,00	18,22	-3447,95	
		НР от ФОТ	%	55				-1896,37	
		СП от ФОТ	%	32				-1103,34	
		ЗТР	*чел-ч*	*14,40*		*1,00*			*-14*
		Всего по позиции						**-6447,66**	6447,66
		Итого по разделу:						***322212,90***	

Стоимость лифтового оборудования отсутствует также при наличии фактических подтверждающих документов.

Итого по всем разделам			864258,82
Стоимость оборудования (1-лифт пассажирский г/п 400кг на 9 остановок), с доставкой	1		635627,12
Стоимость обрамлений (ОДШ),компл.	9		32521,04
Итого с оборудованием и ОДШ за 1 лифт			1532406,98
Составление сметной документации,1%		1	8642,59
Итого			1541049,57
Технический надзор-1,0%		0,01	15410,50
Экспертиза сметной документации, ~~0,5%~~ (по счету):		~~0,005~~	~~4321,29~~ 3776,96
Итого			1560237,03 ~~1560781,36~~
НДС, %		18	280842,67 ~~280940,64~~
Всего за 1 лифт			1841079,70 ~~**1841722,00**~~

ГАУ МО Мособлгосэкспертиза
К утверждению рекомендуется в текущем уровне цен на ноябрь 2012 г.
сумма 1841079,70 руб., в том числе НДС
Подпись

Составил _____ / Понятойкина Н.И. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

ГАУ МО «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
Ю.В. МИТЮХИНА

©1997-2012 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru