"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

_____ / _____ /

"___"_____2013 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ООО "УК "РЭУ № 5 - Носовиха"

_____ / Дробышев С.С. /

"___"_____2013 г.

Наименование стройки: М.О., г.Реутов,Юбилейный пр-т,д.2
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на замену пассажирского лифта г/п 320(400) кг на 16 остановок,(Лифт №1)
Наименование объекта: М.О., г.Реутов,Юбилейный пр-т,д.2
Основание:

Сметная стоимость	**2451,191**	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	**2913**	чел.час.
Сметная заработная плата	**527,272**	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на ноябрь 2012 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч / Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел . Замена оборудования.(Демонтаж и монтаж лифта)									
1	ФЕРм 03-05-001-01 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м.Демонтаж	1 лифт	1,00			ФЕРм 03-05-001-01		
		ЗП			2713,82	1,00	18,22	49445,80	
		ЭМ			1849,88	1,00	6,43	11894,73	
		в т.ч. ЗПМ			267,59	1,00	18,22	(4875,49)	
		МР			0,00	1,00	4,99	0,00	
		НР от ФОТ	%	68				36938,48	
		СП от ФОТ	%	48				26074,22	
		ЗТР	*чел-ч*	*314,10*		*1,00*			*314,10*
		Всего по позиции						**124353,23**	124353,23
2	ФЕРм 03-05-001-04 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг.Демонтаж	1 остановка	7,00			ФЕРм 03-05-001-04		
		ЗП			141,85	1,00	18,22	18091,55	
		ЭМ			105,25	1,00	6,50	4788,88	
		в т.ч. ЗПМ			14,87	1,00	18,22	(1896,52)	
		МР			0,00	1,00	5,07	0,00	
		НР от ФОТ	%	68				13591,89	
		СП от ФОТ	%	48				9594,27	
		ЗТР	*чел-ч*	*16,23*		*1,00*			*113,61*
		Всего по позиции						**46066,59**	6580,94
3	ФЕРм 03-05-001-06 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг.Демонтаж	1 м	~~17,90~~ 18,62			ФЕРм 03-05-001-06		
	47,62 (ант)-29	ЗП			27,01	1,00	18,22	~~8808,99~~ 9163,32	
		НР от ФОТ	%	68				~~5990,11~~ 6237,06	
		СП от ФОТ	%	48				~~4228,32~~ 4398,39	
		ЗТР	*чел-ч*	*3,09*		*1,00*			*55,31*
		Всего по позиции						19792,77 ~~19027,42~~	1062,98

©1997-2012 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ФЕРм 03-05-001-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1,00			ФЕРм 03-05-001-01		
		ЗП			9046,08	1,00	18,22	164819,58	
		ЭМ			6166,27	1,00	6,43	39649,12	
		в т.ч. ЗПМ			891,95	1,00	18,22	(16251,33)	
		МР			2310,84	1,00	4,99	11531,09	
		НР от ФОТ	%	68				123128,22	
		СП от ФОТ	%	48				86914,04	
		ЗТР	*чел-ч*	*1047,00*		*1,00*			*1047,00*
		Всего по позиции						**426042,05**	426042,05
5	ФЕРм 03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	7,00			ФЕРм 03-05-001-04		
		ЗП			472,83	1,00	18,22	60304,74	
		ЭМ			350,83	1,00	6,50	15962,77	
		в т.ч. ЗПМ			49,55	1,00	18,22	(6319,61)	
		МР			137,00	1,00	5,07	4862,13	
		НР от ФОТ	%	68				45304,56	
		СП от ФОТ	%	48				31979,69	
		ЗТР	*чел-ч*	*54,10*		*1,00*			*378,70*
		Всего по позиции						**158413,89**	22630,56
6	ФЕРм 03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	~~17,90~~ 18,62			ФЕРм 03-05-001-06		
		ЗП			90,02	1,00	18,22	~~29358,94~~ 30539,86	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,80	1,00	18,22	~~587,05~~ 610,66	
		НР от ФОТ	%	68				~~19964,08~~ 20767,10	
		СП от ФОТ	%	48				~~14092,29~~ 14659,13	
		ЗТР	*чел-ч*	*10,30*		*1,00*			*184,37*
		Всего по позиции						66576,75 ~~**64002,36**~~	3575,55
		Итого по разделу						841245,28 ~~*837905,54*~~	
Раздел .Пуско-наладка лифта									
7	ФЕРп 01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1,00			ФЕРп 01-14-025-01		
		ЗП			9646,23	1,00	18,22	175754,31	
		НР от ФОТ	%	55				96664,87	
		СП от ФОТ	%	32				56241,38	
		ЗТР	*чел-ч*	*734,00*		*1,00*			*734,00*
		Всего по позиции						**328660,56**	328660,56
8	ФЕРп 01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	6,00			ФЕРп 01-14-025-04		
		ЗП			189,24	1,00	18,22	20687,72	
		НР от ФОТ	%	55				11378,25	
		СП от ФОТ	%	32				6620,07	
		ЗТР	*чел-ч*	*14,40*		*1,00*			*86,40*
		Всего по позиции						**38686,04**	6447,67
		Итого по разделу:						***367346,60***	
		Итого по всем разделам						~~1205252~~,14 1208591,88	

©1997-2012 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость лифтового оборудования оплачивать только при наличии фактических платежных документов.		Стоимость лифтового оборудования на 16 ост.(лифт г/п 400кг) с доставкой						775627,12 ✓	
		Стоимость обрамлений (ОДШ),компл.	16					57815,18 ✓	
		Итого с оборудованием и ОДШ за 1 лифт						~~2038694,44~~ 2042034,18	
		Составление сметной документации,%		1,00				~~12052,52~~ 12085,92	
		Итого						~~2050746,96~~ 2054120,10	
		Технадзор 1.0%		0,01				~~20507,47~~ 20541,20	
		Итого						~~2071254,43~~ 2074661,30	
		Проверка сметной документации,~~0,5%~~ (по счёту):		0,005				~~6026,26~~ 5026,84	
		Итого						~~2077280,69~~ 2079688,14	
		НДС, %		18,00				~~373910,52~~ 374343,87	
		Всего						~~2451191,21~~ 2454032,01	

Составил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»
К утверждению рекомендуется в текущем уровне цен
на ноябрь 2012 г.
сумма 2 454 032,01 руб.,
в том числе НДС
Подпись _____

ГАУ МО
«МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
Ю.В. МИТЮХИНА

©1997-2012 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

_____ / _____ /

"___"_____2013 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ООО "УК "РЭУ № 5 - Носовиха"

_____ / Дробышев С.С. /

"___"_____2013 г.

Наименование стройки: М.О., г.Реутов,Юбилейный пр-т,д.2
Объект №

Локальный сметный расчет № 2

(Локальная смета)

на замену пассажирского лифта г/п 500(630) кг на 16 остановок,при парной работе (лифт №2)
Наименование объекта: М.О., г.Реутов,Юбилейный пр-т,д.2
Основание:

Сметная стоимость	**2888,496**	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	**3316**	чел.час.
Сметная заработная плата	**593,638**	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на ноябрь 2012 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч / Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел . Замена оборудования.(Демонтаж и монтаж лифта)									
1	ФЕРм 03-05-001-02демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м.Демонтаж	1 лифт	1,00			ФЕРм 03-05-001-02		
		ЗП			3610,49	1,00	18,22	65783,13	
		ЭМ			2481,04	1,00	6,46	16027,52	
		в т.ч. ЗПМ			353,16	1,00	18,22	(6434,58)	
		МР			0,00	1,00	5,18	0,00	
		НР от ФОТ	%	68				49108,04	
		СП от ФОТ	%	48				34664,50	
		ЗТР	*чел-ч*	*413,10*		*1,00*			*413*
		Всего по позиции						**165583,19**	165583,19
2	ФЕРм 03-05-001-04демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг.Демонтаж	1 остановка	4,00			ФЕРм 03-05-001-04		
		ЗП			141,85	1,00	18,22	10338,03	
		ЭМ			105,25	1,00	6,50	2736,50	
		в т.ч. ЗПМ			14,87	1,00	18,22	(1083,73)	
		МР			0,00	1,00	5,07	0,00	
		НР от ФОТ	%	68				7766,80	
		СП от ФОТ	%	48				5482,44	
		ЗТР	*чел-ч*	*16,23*		*1,00*			*65*
		Всего по позиции						**26323,77**	6580,94
3	ФЕРм 3-05-001-06демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с. За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 400, 500.Демонтаж	м	~~8,90~~ 9,62			ФЕРм 3-05-001-06		
		ЗП			27,01	1,00	17,55	~~4218,83~~ 4734,22	
		НР от ФОТ	%	68				~~2868,80~~ 3219,27	
		СП от ФОТ	%	48				~~2025,04~~ 2272,43	
		ЗТР	*чел-ч*	*3,09*		*1,00*			*28*
		Всего по позиции						~~**9112,67**~~ 10226,92	1023,90

©1997-2012 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ФЕРм 03-05-001-03	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	1 лифт	1,00			ФЕРм 03-05-001-03		
		ЗП			14805,56	1,00	18,22	269757,30	
		ЭМ			11025,73	1,00	6,44	71005,70	
		в т.ч. ЗПМ			1567,35	1,00	18,22	(28557,12)	
		МР			3287,69	1,00	5,51	18115,17	
		НР от ФОТ	%	68				202853,81	
		СП от ФОТ	%	48				143190,92	
		ЗТР	*чел-ч*	*1694,00*		*1,00*			*1694*
		Всего по позиции						**704922,90**	704922,90
5	ФЕРм 03-05-001-05	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 1000 кг	1 остановка	4,00			ФЕРм 03-05-001-05		
		ЗП			561,98	1,00	18,22	40957,10	
		ЭМ			435,92	1,00	6,50	11333,92	
		в т.ч. ЗПМ			61,70	1,00	18,22	(4496,70)	
		МР			151,25	1,00	5,37	3248,85	
		НР от ФОТ	%	68				30908,58	
		СП от ФОТ	%	48				21817,82	
		ЗТР	*чел-ч*	*64,30*		*1,00*			*257*
		Всего по позиции						**108266,27**	27066,57
6	ФЕРм 03-05-001-07	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 1000 кг	1 м	~~2,90~~ 3,62			ФЕРм 03-05-001-07		
	47.62 (ам) - 44								
		ЗП			116,24	1,00	18,22	~~6141,89~~	7666,77
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			2,32	1,00	18,22	~~122,58~~	153,02
		НР от ФОТ	%	68				~~4176,49~~	5213,40
		СП от ФОТ	%	48				~~2948,11~~	3680,05
		ЗТР	*чел-ч*	*13,30*		*1,00*			*39*
		Всего по позиции						16 713,24 ~~13389,07~~	4616,92
		Итого по разделу						~~1027597,87~~ 1032 035,29	
Раздел .Пуско-наладка лифта									
7	ФЕРп 01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1,00			ФЕРп 01-14-025-01		
		ЗП			9646,23	1,00	18,22	175754,31	
		НР от ФОТ	%	55				96664,87	
		СП от ФОТ	%	32				56241,38	
		ЗТР	*чел-ч*	*734,00*		*1,00*			*734*
		Всего по позиции						**328660,56**	328660,56
8	ФЕРп 01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	6,00			ФЕРп 01-14-025-04		
		ЗП			189,24	1,00	18,22	20687,72	
		НР от ФОТ	%	55				11378,25	
		СП от ФОТ	%	32				6620,07	
		ЗТР	*чел-ч*	*14,40*		*1,00*			*86*
		Всего по позиции						**38686,04**	6447,67
		Итого по разделу:						***367346,60***	
		Итого по всем разделам						~~1394944~~,47 1399 381,89	

©1997-2012 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость лифтового оборудования на 16 ост.(лифт г/п 630кг) с доставкой						950027,12	
		Стоимость обрамлений (ОДШ),компл.	16					57815,18	
		Итого с оборудованием за 1 лифт						2 407 224, 19 ~~2402786,~~77	
		Составление сметной документации,%		1				13 993, 82 ~~13949,~~44	
		Итого						2 421 218, 01 ~~2416736,~~21	
		Технадзор.1%		0,01				24 212, 18 ~~24167,~~36	
		Итого						2 445 430, 19 ~~2440903,~~57	
		Проверка сметной документации,0,~~5%~~ (по смёту)!		~~0,~~005				5923, 66 ~~6974,~~72	
		Итого						2 451 353, 85 ~~2447878,~~29	
		НДС, %		18				441 243, 69 ~~440618,~~09	
		Всего						~~***2888496,38***~~ 2 892 597, 54	

Стоимость лифтового оборудования определяется только при наличии фактических платежных документов.

Составил _____ / Понятойкина Н.И. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

ГАУ МО Мособлгосэкспертиза
К утверждению рекомендуется
в текущем уровне цен
на ноябрь 2012 г.
сумма 2 892 597,54 руб.,
в том числе НДС
Подпись

ГАУ МО
«МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
Ю.В. МИТЮХИНА

©1997-2012 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru